

DODATEK č. 7 KE SMLOUVĚ O DÍLO č.10000074857/6005
dle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: **Město Březová nad Svitavou**

se sídlem: Moravské náměstí 1, 569 02 Březová nad Svitavou
Statutární zástupce: Ing. Karel Adámek, MBA - starosta města
IČ: 00483869
DIČ: CZ00483869
tel., e-mail : +420 461 521 280, posta@brezova.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1283409379/0800

Zhotovitel: **Sdružení Březová nad Svitavou**

Vedoucí člen sdružení: **Skanska a.s.,**

se sídlem: Praha 4, Chodov, Líbalova 1/2348, PSČ 149 00
vedený v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15904
Pověřený zástupce: Per-Anders Truedsson, prokurista a Ing. Jan Kozler, ředitel závodu Čechy
02, oba na základě podpisového řádu
IČ: 262 71 303
DIČ: CZ262 71303
Bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka
Číslo účtu: 2018344708/2600

Člen sdružení: **EVT Stavby s.r.o.**

se sídlem: V Zahrádkách 3, Svitavy, PSČ 568 02
vedený v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10842
Statutární zástupce: Josef Kunc, jednatel
IČ: 25260766
DIČ: CZ25260766

shora uvedené smluvní strany uzavírají tento

d o d a t e k k e s m l o u v ě o d í l o :
(dále jen „dodatek“)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách citované smlouvy o dílo:

A. Čl. II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA

Smluvní strany se dohodly na provedení zvýšeného rozsahu předmětu díla dle potvrzeného změnového listů č. 9, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

IV. CENA DÍLA:

1. Smluvní cena díla je sjednána podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění zákona č. 135/1994 Sb., na základě specifikace díla, uvedené v článku II. této smlouvy a dohodnutých platebních podmínek, jako cena nejvýše přípustná. Součástí sjednané ceny díla je i rezerva ve výši 3 326 000,- Kč (bez DPH), o jejímž čerpání rozhoduje objednatel. Čerpání rezervy musí být schváleno Státním fondem životního prostředí ČR na základě oprávněných požadavků (schválených víceprací objednatelům).

Takto stanovená cena za dílo činí:

Cena díla (bez DPH)	112 979 508,90 Kč
Navýšení dle dodatku č.3	2 802 211,33 Kč
Navýšení dle dodatku č.4	197.160,28 Kč
Navýšení dle dodatku č. 5	952 092,- Kč
Navýšení dle dodatku č. 6	2 230 125,- Kč
Navýšení dle dodatku č. 7	2,057.516,33 Kč
<u>Cena díla včetně rezervy (bez DPH)</u>	<u>121, 218.613, 84 Kč</u>
Zbývající rezerva (bez DPH)	0 ,- Kč

(cena oproti ceně kryté SFŽP přečerpaná o 4,913.104,94Kč)

K ceně díla zhotovitel účtuje daň z přidané hodnoty podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

O uzavření tohoto dodatku k výše uvedené smlouvě rozhodlo zastupitelstvo města na svém veřejném zasedání ze dne 17. 8. 2015 usnesením č. 5/4/2015 a pověřilo starostu uzavřením tohoto dodatku ke smlouvě.

Strany prohlašují, že úplným splněním tohoto dodatku mezi nimi již nejsou žádné nevyrovnané nároky na smluvní pokuty, vícepráce, změnu ceny díla či doby plnění a zavazují se, že žádné takové nároky nadále v souvislosti s touto stavbou nebudou vůči sobě jakkoliv uplatňovat.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti beze změn.


Tento dodatek byl vypracován ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Po podepsání obdrží objednatel i zhotovitel dvě vyhotovení.

Přílohou č. 1 tohoto dodatku je změnový list č. 9

V Březové nad Svitavou dne 25. 8. 2015

V Praze dne 02. 09. 2015


Za objednatele:


.....
Ing. Karel Adámek, MBA
starosta města


Město
BŘEZOVÁ n. SVITAVOU
569 02

Za zhotovitele: Sdružení Březová nad Svitavou


.....
Per-Anders Truedsson
prokurista




.....
Ing. Jan Kozler
ředitel závodu

SKANSKA Skanska a.s.
divize Pozemní stavitelství západ
Libalova 1/2348
149 00 Praha 4 - Chodov
0102171


.....
Josef Kunc
jednatel
EVT Stavby s.r.o.

EVT Stavby s.r.o.
V Zahrádkách 3, 568 02 SVITAVY

- 1 -

POTVRZENÍ ZMĚNY				číslo PZ: 9	
Zhotovitel:		Sdružení Březová nad Svitavou členů sdružení Skanska, a.s. a EVT Stavby s.r.o.			
PZ vystavil:		Ing. Petr Valeš		Datum: 22.6.2015	
PZ navazuje na NOZ č. 9		Navazuje na změnu PD č.9			
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	poslem	faxem	osobně	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Vícepráce: 4 378 783,88 Kč + DPH Méněpráce: -2 321 267,55 + DPH ZL č. 9 celkem 2 057 516,33 Kč + DPH					
Počet připojených listů specifikací:			Počet připojených výkresů:		
Změna sjednané ceny díla českých			Změna sjednané lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
2 057 516,33 Kč + DPH			0 kalendářních dnů		
Nově sjednaná cena díla:			Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
Kč + DPH					
Důvod vícepráce méněpráce	záměr objednatele	Změna v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	nepředvídatelné události
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Podpis zmocněnce objednatele:			Podpis zmocněnce zhotovitele:		
 <u>Ing. Karel Adámek, MBA</u> <u>Město Březová nad Svitavou</u> 21.7.2015			 <u>Ing. Vladimír Krch</u> <u>Sdružení Skanska a EVT Stavby</u> Datum: 20.7.2015		

Stanovisko projektanta stavby a autorského dozoru k oznámení změny č. 9 na stavbě „Splašková kanalizace a ČOV Březová nad Svitavou“

IO 02a gravitační stoky: Tato změna navazuje na změnový list č. 2 - gravitační kanalizace – stoka A po šachtu č.12. Při zahájení zemních prací na pokládce kanalizace byly zastiženy v úrovni dna výkopu šedé jílovcové zeminy s velkým podílem částečně zetlených organických zbytků a organických příměsí, které nebyly zjištěny předchozím průzkumem. Zároveň ve výkopu byl zastižen vysoký přítok spodní vody, což mělo za následek zvýšené náklady na čerpání vody, než bylo původně počítáno. Z důvodu měkké konzistence zastižených zemin bylo nutné na doporučení geologa provést sanaci podloží o mocnosti 0,5 m a zvýšit čerpání vody v hodnotách mezi 500-2000 l/min. Doporučení vycházející z posouzení geologem bylo zapracováno do změny Realizační projektové dokumentace.

Další významná změna je vyvolána skutečnou polohou vodovodní sítě, oproti digitálnímu podkladu, který předal provozovatel projektantovi (odchylka až 6 m). tato skutečnost vyvolala následnou změnu celkové koncepce ve střední části páteřního sběrače (přemístění ČS2, změna části stoky A na výtlač s tlakovými přípojkami atd.)

Z výše uvedeného vyplývá, že se jedná o nové skutečnosti, které vyvstaly až při vlastní realizaci díla a nemohly být projektantem stavby předpokládány a ani zahrnuty do tendrové dokumentace pro zadání stavby a proto zhotovitel stavby nárokuje čerpání zvýšených finančních nároků za provedenou práci.

IO 02b gravitační přípojky: Při provádění výkopových prací byl zjištěn nesoulad mezi podklady poskytnutými správcem sítě a jejich skutečným uložením v terénu. Z důvodu stísněného prostorového uspořádání inženýrských sítí bylo s investorem dohodnuto, že nebude dle PD osazeno celkem 14 ks domovních revizních šachet. Současně zohledňuje úsporu při zapravení stávajícího krytu vozovky po překopech při výstavbě gravitačních odboček. Touto změnou nebude ohrožen ekologický efekt projektu a bude zachována možnost napojení stejného počtu EO.

IO 03 elektropřípojka pro ČOV a ČS2: Dle tendrové dokumentace pro zadání stavby bylo uvažováno, že přípojka NN bude kompletní dodávkou zhotovitele stavby (tzn. od přípojného bodu až po koncový rozvaděč v areálu oplocení ČOV). Při realizaci bylo však ze strany ČEZ požadováno, aby zhotovitel realizoval pouze část její část situovanou v areálu oplocení ČOV. Zbývající část od přípojného bodu k hranici oplocení ČOV místo zhotovitele stavby provedl distributor sítě ČEZ. Původní projekční koncept tudíž nebyl dodržen. Dále změna řeší přípojku NN pro napojení ČS2. Přemístěním ČS2 oproti původnímu návrhu (viz změnový list č. 6) bylo nezbytné projekčně vyřešit i novou polohu přípojky NN pro napojení ČS2. Jako ekonomicky nejvýhodnější se ukázala varianta napojení ze stávající rozpojovací a pojistkové skříně (zajistil objednatel – dodávka ČEZ). Původní položkový rozpočet ke smlouvě o dílo pro připojení ČOV a ČS2 byl v plné výši odečten (447 064,80 Kč bez DPH). Prohlašuji, že výše uvedené změny jsou nepředvídatelné a po stránce technické adekvátním řešením daného problému a v žádném případě nesníží kvalitu a užitnou hodnotu realizovaného díla.

IO 04 opravy komunikací: Inženýrský objekt opravy komunikací je řešen samostatně pro celou síť gravitační kanalizace. Po dokončení stavby bylo provedeno finální zaměření stavby geodetem a následně bylo vypracováno zaměření skutečného provedení stavby a zhotovitelem stavby byla vyčíslena úspora opravy a uvedení do původního stavu stavbou dotčených komunikací oproti původnímu rozpočtu ke smlouvě o dílo.

IO 07 protlaky pod železniční tratí: Při realizaci propojení mezi ČOV a kanalizační sítí (protlak č. 2 pod železniční tratí ž. km 213,906) byla zjištěna řada odlišností v technických podkladech jednotlivých správců sítí a zejména pak chybné podklady ve využití rešerší geologických podkladů, které byly relevantním podkladem pro vypracování tendrové dokumentace pro zadání stavby. Z těchto důvodů musely být stavební práce na protlaku ukončeny a projektantem stavby bylo potvrzeno, že nelze v daných podmínkách dodržet požadovaný spád potrubí. Původně navrženou koncepci tak nebylo možné dodržet. Poté byla navržena změna technologie provádění a protlak chráničky byl realizován „hornickým způsobem“, což přineslo zvýšených finančních nároků zhotovitele stavby za provedenou práci. Přílohou dokládáme Technickou zprávu ke ZMĚNĚ PROTĽAKU č. 2 – ž.km 213,906 – zřízení protlaku hornickým způsobem chráničky DN 1000 včetně situace v M=1:500.

IO 08 ochrana kabelu: V rámci projednávání nebyl správce sítě schopen určit přesnou polohu a délku kabelu pro nutnou přeložku v lokalitě ČOV (zda bude třeba budovat šachtu). Po obnažení bylo zjištěno, že je třeba pouze přeložka. Oproti původnímu rozpočtu ke smlouvě o dílo byla vyčíslena zhotovitelem stavby úspora.

PS 03 technologie tlakové kanalizace:

Dle původního stanoviska Povodí Moravy byl požadavek na vrchní přechod vodotečí závěsem tlakové kanalizace na mostní objekty. V rámci projednání realizační dokumentace se podařilo změnit toto stanovisko na řešení podchodů chráničkou osazenou řízeným protlakem. Tímto odpadla potřeba osazení přechodů vytápěným izolovaným potrubím, které řešil objekt PS 03. Stanovisko ke změně projektové dokumentace vydané správcem toku Povodí Moravy s.p., č.j. PM01040/2014-1109/bouc ze dne 4.3.2014 dokládáme v příloze tohoto dokumentu.

Změna stoky A6-2:

Původní návrh trasy, odsouhlasený dotčeným vlastníkem, byl časově omezen. Z důvodu posunu termínu stavby pozbyl souhlas platnost a nový vlastník odmítl podepsat. Z podnětu investora byla provedena změna trasy po pozemku investora. V trase stoky však stojí opěrná zeď výšky cca 4 m. Zeď je ve velmi špatném technickém stavu. Proto byla projektantem navržena varianta podchodu pod zdí technologií řízeného protlaku. Tento byl realizován v převážné délce stoky, v kritickém místě podchodu pod zdí protlak narazil na skalní podloží. Trasa zde byla znovu upravena na výškové řešení gravitace v otevřeném výkopu a v místě zdi je navržen kolmý prostup a spadiště po líci zdi. Z výše uvedeného vyplývá, že se jedná o nové skutečnosti, které vyvstaly až při vlastní realizaci díla a nemohly být projektantem stavby předpokládány při zpracování tendrové dokumentace pro zadání stavby. Smlouvu

s vlastníkem nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu dokládáme v příloze tohoto dokumentu.

Obnova objektů v areálu hřiště a oplocení:

Změnou technologie realizace protlaku č. 2 (realizace hornickým způsobem) bylo nezbytné rozebrání části příjezdové brány včetně oplocení a současně došlo k narušení nadzemního objektu kolidující se stavbou (tribuna ve vlastnictví fotbalového klubu). S ohledem na zjevné příznaky statického narušení nosných konstrukcí musel být objekt tribuny po výstavbě opraven a uveden do původního stavu. Současně bylo nezbytné po výstavbě uvést do původního stavu i stavbou dotčené přístupové komunikace a oplocení. Z výše uvedeného vyplývá, že se jedná o nové skutečnosti, které vyvstaly až při vlastní realizaci díla a které byly vyvolané změnou technologie provádění protlaku a většími nároky příjezd těžké techniky nezbytné pro provedení prací a také většími prostorovými požadavky pro vlastní provedení stavebních prací v místě předmětné stavby. Prohlašuji, že výše uvedené skutečnosti nemohly být projektantem stavby předpokládány a ani zahrnuty do tendrové dokumentace pro zadání stavby a proto zhotovitel stavby nárokuje čerpání zvýšených finančních nároků za provedenou práci.

V Pardubicích 21.7.2015

Atelier AURUM s.r.o.
Ing. Drahomír Ježek
Jiráskova 21, 530 02 Pardubice

NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY				číslo NOZ: 9	
Zhotovitel:		Sdružení Březová nad Svitavou členů sdružení Skanska, a.s. a EVT Stavby s.r.o.			
NOZ zpracoval:		Ing. Petr Valeš		Datum: 22.6.2015	
NOZ navazuje na OZ č. 9				Navazuje na změnu PD	
Způsob předání/datum:	poštou	poslem	faxem	osobně	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla					
NÁVRH ÚPRAVY:					
Viz příloha Rozpočty ke změnovému listu č. 9:					
ZL č. 9 celkem			2 057 516,33 Kč + DPH		
Z toho:					
IO 02a gravitační stoky:		440 728,43 Kč + DPH			
IO 02b gravitační přípojky:		-909 453,70 Kč + DPH			
IO 03 elektropřípojka pro ČOV a ČS2 – ODPOČET:		-447 064,80 + DPH			
IO 03 elektropřípojka pro ČS2:		59 361,00 + DPH			
IO 03 elektropřípojka pro ČOV:		118 361,00 Kč + DPH			
IO 04 opravy komunikací:		-150 697,15 Kč + DPH			
IO 07 protlaký pod železniční tratí:		2 585 493,17 Kč + DPH			
IO 08 ochrana kabelu:		-54 044,20 Kč + DPH			
PS 03 technologie tlakové kanalizace:		-760 007,70 Kč + DPH			
Změna stoky A6-2:		921 793,28 Kč + DPH			
Obnova objektů v areálu hřiště a oplocení:		253 047,00 Kč + DPH			
 VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. divize 05 Podsedky 3 625 00 Brno					
Stanovisko technického dozoru stavebníka:					
S navrhovaným cenovým dopadem souhlasím.					
 Ing. David Šprta					
Navrhovaná změna ceny díla:			Návrh prodloužení lhůty dokončení díla:		
_____ Kč + DPH			_____ 0 _____ kalendářních dnů		
Zpracoval:			Převzal:		
Ing. Petr Valeš za zhotovitele (jméno/podpis)			Ing. David Šprta za objednatele (jméno/podpis)		
					
Datum: 20.7.2015			Datum: 20.7.2015		

VODOHOSPODÁŘSKÝ
 ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
 divize 05
 Podsedky 3
 625 00 Brno

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 9	
Zhotovitel:	Sdružení Březová nad Svitavou členů sdružení Skanska, a.s. a EVT Stavby s.r.o.		
Komu:	Město Březová n/Svitavou	Datum: 22.6.2015	
Název akce: <i>Splašková kanalizace a ČOV Březová nad Svitavou</i> IO 02a gravitační kanalizace, IO 02b gravitační přípojky, IO 03 elektropřípojky, IO 04 opravy komunikací, IO 07 protlak pod železniční tratí, IO 08 ochrana kabelu a PS 03 technologie tlakové kanalizace			
Způsob odeslání předání/datum:	poštou	E-mailem: sprta@vrv.cz	osobně
Odkazy		na výkresy: Viz Dokumentaci skutečného provedení stavby-	
na rozpočtové podklady:		Viz příloha Rozpočty k NOZ č. 9	
příloha:		Stanovisko projektanta stavby a autorského dozoru k oznámení změny č. 9	
		<i>viz seznam příloh k č. 9</i>	
Popis a zdůvodnění změny:			
IO 02a gravitační stoky: Tato změna navazuje na změnový list č. 2 - gravitační kanalizace – stoka A po šachtu č.12. Při zahájení zemních prací na pokládce kanalizace byly zastiženy v úrovni dna výkopu šedé jílovcové zeminy s velkým podílem částečně zetlelých organických zbytků a organických příměsí, které nebyly zjištěny předchozím průzkumem. Zároveň ve výkopu byl zastižen vysoký přítok spodní vody, což mělo za následek zvýšené náklady na čerpání vody, než bylo původně počítáno. Z důvodu měkké konzistence zastižených zemin bylo nutné na doporučení geologa provést sanaci podloží o mocnosti 0,5 m a zvýšit čerpání vody v hodnotách mezi 500-2000 l/min. Doporučení vycházející z posouzení geologem bylo zapracováno do změny Realizační projektové dokumentace. IO 02b gravitační přípojky: Při provádění výkopových prací byl zjištěn nesoulad mezi podklady poskytnutými správcem sítě a jejich skutečným uložením v terénu. Z důvodu stísněného prostorového uspořádání inženýrských sítí bylo s investorem dohodnuto, že nebude dle PD osazeno celkem 14 ks domovních revizních šachet. Současně zohledňuje úsporu při zapravení stávajícího krytu vozovky po překopectech při výstavbě gravitačních odboček. IO 03 elektropřípojka pro ČOV a ČS2: Dle tendrové dokumentace pro zadání stavby bylo uvažováno, že přípojka NN bude kompletní dodávkou zhotovitele stavby (tzn. od přípojného bodu až po koncový rozvaděč v areálu oplocení ČOV). Při realizaci bylo však ze strany ČEZ požadováno, aby zhotovitel realizoval pouze část její část situovanou v areálu oplocení ČOV. Zbývající část od přípojného bodu k hranici oplocení ČOV místo zhotovitele stavby provedl distributor sítě ČEZ. Původní projekční koncept tudíž nebyl dodržen. Dále změna řeší přípojku NN pro napojení ČS2. Přemístěním ČS2 oproti původnímu návrhu (viz změnový list č. 6) bylo nezbytné projekčně vyřešit i novou polohu přípojky NN pro napojení ČS2. Jako ekonomicky nejvýhodnější se ukázala varianta napojení ze stávající rozpojovací a pojistkové skříně (zajistil objednatel – dodávka ČEZ). Původní položkový rozpočet ke smlouvě o dílo pro připojení ČOV a ČS2 byl v plné výši odečten (447 064,80 Kč bez DPH). IO 04 opravy komunikací: Inženýrský objekt opravy komunikací je řešen samostatně pro celou síť gravitační kanalizace. Po dokončení stavby bylo provedeno finální zaměření stavby geodetem a následně bylo vypracováno zaměření skutečného provedení stavby a zhotovitelem stavby byla vyčíslena úspora opravy a uvedení do původního stavu stavbou dotčených komunikací oproti původnímu rozpočtu ke smlouvě o dílo. IO 07 protlaky pod železniční tratí: Při realizaci propojení mezi ČOV a kanalizační sítí (protlak č. 2 pod železniční tratí ž. km 213,906) byla zjištěna řada odlišností v technických podkladech jednotlivých správců sítí a zejména pak chybné podklady ve využití rešerší geologických podkladů, které byly relevantním podkladem pro vypracování tendrové dokumentace pro zadání stavby. Z těchto důvodů musely být stavební práce na protlaku ukončeny a projektantem stavby bylo potvrzeno, že nelze v daných podmínkách dodržet požadovaný spád potrubí. Původně navrženou			

konceptu tak nebylo možné dodržet. Poté byla navržena změna technologie provádění a protlak chráničky byl realizován „hornickým způsobem“.

IO 08 ochrana kabelu:

V rámci projednávání nebyl správce sítě schopen určit přesnou polohu a délku kabelu pro nutnou přeložku v lokalitě ČOV (zda bude třeba budovat šachtu). Po obnažení bylo zjištěno, že je třeba pouze přeložka. Oproti původnímu rozpočtu ke smlouvě o dílo byla vyčíslena zhotovitelem stavby úspora.

PS 03 technologie tlakové kanalizace:

V rámci projednání realizační dokumentace se podařilo změnit toto stanovisko na řešení podchodů chráničkou osazenou řízeným protlakem. Tímto odpadla potřeba osazení přechodů vytápěným izolovaným potrubím, které řešil objekt PS 03.

Změna stoky A6-2:

Z podnětu investora byla provedena změna trasy po pozemku investora. V trase stoky však stojí opěrná zeď výšky cca 4 m. Zeď je ve velmi špatném technickém stavu. Proto byla projektantem navržena varianta podchodu pod zdí technologií řízeného protlaku. Tento byl realizován v převážné délce stoky, v kritickém místě podchodu pod zdí protlak narazil na skalní podloží. Trasa zde byla znovu upravena na výškové řešení gravitace v otevřeném výkopu a v místě zdi je navržen kolmý prostup a spadiště po lici zdi.

Obnova objektů v areálu hřiště a oplocení:

Změnou technologie realizace protlaku č. 2 (realizace hornickým způsobem) bylo nezbytné rozebrání části příjezdové brány včetně oplocení a současně došlo k narušení nadzemního objektu kolidující se stavbou (tribuna ve vlastnictví fotbalového klubu). S ohledem na zjevné příznaky statického narušení nosných konstrukcí musel být objekt tribuny po výstavbě opraven a uveden do původního stavu. Současně bylo nezbytné po výstavbě uvést do původního stavu i stavbou dotčené přístupové komunikace a oplocení.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce méněpráce	záměr objednatele	Změna v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	nepředvídatelné události
---------------------------------	----------------------	--------------------------------------	----------------------	--------------	-----------------------------

Oznámení vydává:

Za zhotovitele Skanska a EVT Stavby
Ing. Vladimír Krch

Stanovisko technického dozoru stavebníka: souhlasím



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
divize 05 Ing. David Šprta

Poznámka:

Podsedy 3
625 00 Brno

Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.