

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Lávka Březová nad Svitavou

Název objektu SO 200 Lávka

Název části

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Město Březová nad Svitavou

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	989 267,93	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	602 095,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		1 591 362,93	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	1 591 362,93
24	14 %	0,00 DPH
25	20 %	1 591 362,93 DPH
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	1 909 635,53

E Přípočty a odpochty

27	Dodávky objednatel	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Lávka Březová nad Svitavou

Objekt: SO 200 Lávka

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Březová nad Svitavou

Zhotovitel:

Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	1 591 362,93
0	Přípravné práce	24 920,00
1	Zemní práce	131 322,74
2	Zakládání	15 200,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	1 071 953,97
4	Vodorovné konstrukce	271 617,10
5	Komunikace	19 873,57
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	6 940,00
99	Přesun hmot	49 535,55
	<u>Celkem</u>	<u>1 591 362,93</u>

ROZPOČET

Stavba: Lávka Březová nad Svitavou
 Objekt: SO 200 Lávka
 Část:
 JKSO:

Objednatel: Město Březová nad Svitavou

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 591 362,93	
	D	0		Přípravné práce				24 920,00	
1	K	PK	A	Výtyčení stavby - výškové a směrové osazení do terénu - s protokolem	kpl	1,000	18 800,00	18 800,00	20,0
3	K	PK	C	Hydrogeologický průzkum		1,000	4 710,00	4 710,00	20,0
4	K	PK	D	Převzetí základové spáry statikem, případně geologem se zápisem		1,000	1 410,00	1 410,00	20,0
	D	1		Zemní práce				131 322,74	
5	K	PK	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	300,000	98,00	29 400,00	20,0
6	K	PK	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	300,000	48,90	14 670,00	20,0
7	K	PK	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	2,000	544,00	1 088,00	20,0
8	K	PK	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	5,000	1 010,00	5 050,00	20,0
9	K	PK	115-R	Převedení vody, čerpání vody z výkopu, zdroj energie	soub	1,000	47 100,00	47 100,00	20,0
16	K	PK	162301416	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	2,000	309,00	618,00	20,0
17	K	PK	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	5,000	147,00	735,00	20,0
18	K	PK	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	300,000	26,10	7 830,00	20,0
21	K	PK	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	200,256	124,00	24 831,74	20,0
	D	2		Zakládání				15 200,00	
N	K	PK	212792211	Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 100 vč.lože, vyústění	m	20,000	760,00	15 200,00	20,0
	D	3		Svislé a kompletní konstrukce				1 071 953,97	
33	K	PK	348171112	Osazení mostního ocelového zábradlí neslmatelného	m	14,000	1 070,00	14 980,00	20,0
34	M	MAT	553RZ	zábradlí ocelové s povrchovou úpravou dle popisu projektu	m	14,000	4 959,80	69 437,20	20,0
35	K	PK	348-R	Osazení mostního ocelového nosného prvku s kotvením	soub	1,000	47 100,00	47 100,00	20,0
36	M	MAT	553R-OK	ocelová nosná konstrukce - vše s povrchovou úpravou dle popisu projektu	kg	7 190,000	124,00	891 560,00	20,0
37	M	MAT	553R-OK-ST	spřahovací trny	soub	1,000	28 270,73	28 270,73	20,0
38	K	PK	389381119	Doplňková betonáž a bednění malého rozsahu uzavírací nebo petlicové spáry dílců z betonu C 30/37	m3	4,284	4 810,00	20 606,04	20,0
	D	4		Vodorovné konstrukce				271 617,10	
N	K	PK	421321128	Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37	m3	10,420	3 980,00	41 471,60	20,0
N	K	PK	421361236	Výztuž ŽB spřahující desky z betonářské oceli 10 505	t	2,080	19 300,00	40 144,00	20,0
N	K	PK	423357112	Bednění podhledu mezi nosníky spřažené ocelobetonové konstrukce - zřízení	m2	93,500	1 387,00	129 684,50	20,0
N	K	PK	423357212	Bednění podhledu mezi nosníky spřažené ocelobetonové konstrukce - odstranění	m2	93,500	382,00	35 717,00	20,0
N	K	PK	428941123	Osazení mostního ložiska ocelového pevného zatížení do 2500 kN	kus	4,000	6 150,00	24 600,00	20,0
	D	5		Komunikace				19 873,57	
39	K	PK	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	86,860	11,60	1 007,58	20,0
40	K	PK	577135141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	86,860	199,00	17 285,14	20,0
41	K	PK	578901112	Zdršňovací posyp litého asfaltu v množství 6 kg/m2	m2	86,860	18,20	1 580,85	20,0
	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				6 940,00	
42	K	PK	914112111	Tabulka s označením evidenčního čísla mostu	kus	2,000	3 470,00	6 940,00	20,0
	D	99		Přesun hmot				49 535,55	
43	K	PK	998212111	Přesun hmot pro mosty monolitické betonové nebo ocelové	t	203,850	243,00	49 535,55	20,0
				Celkem				1 591 362,93	

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení ZŘÍZENÍ CYKLOSTEZKY
Akce	v Březové nad Svitavou
Projekt	SO 400 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Investor	Město Březová nad Svitavou, Moravské nám. 1, 569 02
Z. č.	12/01
A. č.	01
Smlouva	
Vypracoval	ing. Petr Koza
Kontroloval	
Datum	1.12.2011
Zpracovatel	ing. Petr Koza
CÚ	2011
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	1,50
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	1,50
Opravy v záruce (5 - 7) %	5,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	3,25
Provozní vlivy %	3,20
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	20
2. sazba DPH %	10

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		288 008,50
Montáž - práce		148 281,50
Mezisoučet 1	0,00	436 290,00
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		0,00
Nátěry		0,00
Zemní práce		202 320,00
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		2 023,20
Mezisoučet 2	0,00	640 633,20
Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 1,50% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 5,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		640 633,20
Vedlejší náklady		
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 3,20% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		640 633,20
Základ a hodnota DPH 20%	640 633,20	128 126,64
Základ a hodnota DPH 10%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		768 759,84
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže	288 008,50	148 281,50
Zemní práce	71 862,50	130 457,50

Věta	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	Elektromontáže								
	INSTALAČNÍ MATERIÁL								
1123-591	KF 09040 TRUBKA KOPOFLEX 40	m	70,00	17,50	1 225,00	25,00	1 750,00	42,50	2 975,00
1123-594	KF 09063 TRUBKA KOPOFLEX 63	m	25,00	28,00	700,00	30,00	750,00	58,00	1 450,00
1123-603	KD 09063 TRUBKA KOPODUR 63 - 6m	m	45,00	30,00	1 350,00	30,00	1 350,00	60,00	2 700,00
1123-601	KD 09110 TRUBKA KOPODUR 110 - 6m	m	15,00	45,00	675,00	35,00	525,00	80,00	1 200,00
7002-17	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC								
7002-22	CYKY-J 3x1,5 , pevně	m	125,00	18,50	2 312,50	25,00	3 125,00	43,50	5 437,50
7002-31	CYKY-J 4x16 , volně	m	755,00	175,00	132 125,00	22,50	16 987,50	197,50	149 112,50
9999-456	UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI								
9999-457	Do 16 mm2	ks	209,00	0,00	0,00	25,00	5 225,00	25,00	5 225,00
1244-1	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ								
1244-3	Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), volně	m	710,00	17,50	12 425,00	65,00	46 150,00	82,50	58 575,00
1244-199	SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ								
1244-70	SU univerzální	ks	46,00	15,00	690,00	85,00	3 910,00	100,00	4 600,00
1244-73	SP připojovací	ks	19,00	14,00	266,00	85,00	1 615,00	99,00	1 881,00
1048-1	STOŽÁROVÉ POUZDRO								
1048-5	SP300/1000	ks	18,00	550,00	9 900,00	1 500,00	27 000,00	2 050,00	36 900,00
1048-8	STOŽÁR SADOVÝ BEZPATICOVÝ								
1048-78	B6 stož.sad.stand.bezp.žárově zinkovaný	ks	18,00	3 950,00	71 100,00	375,00	6 750,00	4 325,00	77 850,00
1048-665	STOŽÁROVÁ VÝZBROJ								
1048-679	SR 721-27(14)Z/Cu st.výž.1xE27(14)/4xM8/35mm2	ks	19,00	450,00	8 550,00	295,00	5 605,00	745,00	14 155,00
1191-339	SVÍTLIDLA PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ								
1191-354	SGS101 50 1xSON-T 50W	ks	18,00	2 100,00	37 800,00	205,00	3 690,00	2 305,00	41 490,00
1219-342	SVĚTELNÉ ZDROJE								
1219-344	SON-T Plus 50W	ks	18,00	330,00	5 940,00	0,00	0,00	330,00	5 940,00
	JISTÍCÍ ÚSTROJÍ								
	Pojistka závitová E27/6A	ks	18,00	25,00	450,00	5,50	99,00	30,50	549,00
9999-1280	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
9999-1283	Uprava stavajícího zařízení	hod	6,00	0,00	0,00	275,00	1 650,00	275,00	1 650,00
9999-1286	Napojení na stavající zařízení	hod	4,00	0,00	0,00	275,00	1 100,00	275,00	1 100,00
9999-1288	Zkusební provoz	hod	8,00	0,00	0,00	275,00	2 200,00	275,00	2 200,00
9999-1290	Zabezpečení pracoviště	hod	12,00	0,00	0,00	275,00	3 300,00	275,00	3 300,00
9999-1292	SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI								
9999-1293	zapojování a zkouškách	hod	12,00	0,00	0,00	275,00	3 300,00	275,00	3 300,00
9999-1294	KOORDINACE POSTUPU PRACI								
9999-1295	S ostatními profesemi	hod	16,00	0,00	0,00	275,00	4 400,00	275,00	4 400,00
9999-1296	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
9999-1297	DLE CSN 331500								
9999-1298	Revizní technik	hod	16,00	0,00	0,00	350,00	5 600,00	350,00	5 600,00
9999-1299	Spoluprce s reviz.technikem	hod	8,00	0,00	0,00	275,00	2 200,00	275,00	2 200,00
	Podružný materiál				2 500,00				2 500,00
	Elektromontáže - celkem				288 008,50		148 281,50		436 290,00
	Zemní práce								
9999-878	VYTÝČENÍ TRATI								
9999-890	Kabelové vedení v zastaveném prostoru	km	0,70	0,00	0,00	1 250,00	875,00	1 250,00	875,00
9999-941	JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ								
9999-942	O OBJEMU DO 2 m3								
9999-945	Zemina třídy 3,ručně	m3	13,00	0,00	0,00	800,00	10 400,00	800,00	10 400,00
9999-980	ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA								
9999-981	POVRCHU								
9999-983	V zemině třídy 3-4	m3	8,00	0,00	0,00	175,00	1 400,00	175,00	1 400,00
9999-965	POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK.OSV.								
9999-968	D 250x1500 mm	ks	18,00	1 650,00	29 700,00	220,00	3 960,00	1 870,00	33 660,00
9999-991	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY								
9999-999	Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 500mm	m	580,00	0,00	0,00	80,00	46 400,00	80,00	46 400,00
9999-999	Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm	m	25,00	0,00	0,00	95,00	2 375,00	95,00	2 375,00
9999-999	Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 1100mm	m	5,00	0,00	0,00	225,00	1 125,00	225,00	1 125,00
9999-1067	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE								
9999-1100	Z kopaného písku vrstvy 10cm se zakrytím kabelu cihlami-ve směru kabelu	m	580,00	30,00	17 400,00	20,00	11 600,00	50,00	29 000,00
9999-1073	Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm	m	25,00	40,00	1 000,00	20,00	500,00	60,00	1 500,00
9999-1117	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC								
9999-1118	Do šířky 20cm	m	605,00	7,50	4 537,50	4,50	2 722,50	12,00	7 260,00
	KŘIŽOVATKA S OSTATNÍMI SÍTĚMI								
	Položení chráničky vč.zakrytí	ks	10,00	350,00	3 500,00	50,00	500,00	400,00	4 000,00
9999-1137	KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY								
9999-1138	Světlost do 10,5 cm	m	85,00	185,00	15 725,00	50,00	4 250,00	235,00	19 975,00
9999-1175	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY								
9999-1180	Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 500mm	m	580,00	0,00	0,00	45,00	26 100,00	45,00	26 100,00
9999-1180	Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm	m	25,00	0,00	0,00	55,00	1 375,00	55,00	1 375,00
9999-1180	Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 1100mm	m	5,00	0,00	0,00	110,00	550,00	110,00	550,00
	HUTNĚNÍ ZEMINY								
	v zemině třídy 3-4	m3	12,00	0,00	0,00	200,00	2 400,00	200,00	2 400,00
9999-1185	ODVOZ ZEMINY								
9999-1186	Do vzdálenosti 1 km	m3	42,00	0,00	0,00	150,00	6 300,00	150,00	6 300,00
9999-1188	ÚPRAVA POVRCHU								