REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba : Zřízení cyklostezky v Březové nad Svitavou

JKSO :

EČO :

Objednatel : Město Březová nad Svitavou

Projektant: PRODIN, a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice

Datum : 24.7.2014

P.Č.		Popis	Cena celkem
1	2	3	4
1.1		SO 100.1 - Cyklostezka (km 0,092 - 0,592) - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE	4 880 309,60
1.2		SO 100.1 - Cyklostezka (km 0,092 - 0,592) - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE	98 052,15
2		SO 100.2 - Vozovka v zástavbě (km 0,000 - 0,092)	400 828,80
3		SO 100.3 - Vozovka v zástavbě - nátěr	130 959,32
4		SO 200 - Lávka	1 591 362,93
5		SO 400 - Veřejné osvětlení	640 633,20
6		Dopravně-inženýrská opatření	100 000,00
7		Realizační dokumentace stavby	100 000,00
8		Geodetické práce	40 000,00
9		Revize a zkoušky, dozorová činnost	50 000,00
10		Dokumentace skutečného provedení	20 000,00

Celkem bez DPH **8 052 146,00**

(243) Chládek & Tintěra PARDUBICE

tel.: +420 466 791 111
fax: +420 466 310 361
IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Zřízení cyklostezky v Březové nad Svitavou	JKSO	
Název objektu	SO 100.1 - Cyklostezka (km 0,092 - 0,592)	EČO	
Název části		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Březová nad Svitavou		
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	667 155,44	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	4 311 206,31	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		4 978 361,75	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

D	Celkové náklady		
23	Součet 7, 12, 19-22		4 978 361,75
24	10 %	0,00 DPH	0,00
25	20 %	4 978 361,75 DPH	995 672,40
26	**Cena s DPH (ř. 23-25)**		**5 974 034,15**

E	Přípočty a odpočty	
27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zřízení cyklostezky v Březové nad Svitavou
Objekt: SO 100.1 - Cyklostezka (km 0,092 - 0,592)
Část:
JKSO:

Objednatel: Město Březová nad Svitavou
Zhotovitel:
Datum:

Kód	Popis	Cena celkem	Způsobilé		Nezpůsobilé
1	2	3	4		5
HSV	Práce a dodávky HSV				
1	Zemní práce	1 346 534,00	1 326 947,95		19 586,05
2	Zakládání	245 630,80	245 630,80		0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	1 671 946,65	1 654 720,50		17 226,15
4	Vodorovné konstrukce	31 942,40	31 942,40		0,00
5	Komunikace	983 042,70	932 841,16		50 201,54
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 325,00	3 325,00		0,00
8	Trubní vedení	5 100,00	5 100,00		0,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	672 981,09	661 942,68		11 038,41
99	Přesun hmot	17 859,11	17 859,11		0,00
	Celkem	4 978 361,75	4 880 309,60		98 052,15

ROZPOČET

Stavba: Zřízení cyklostezky v Březové nad Svitavou
Objekt: SO 100.1 - Cyklostezka (km 0,092 - 0,592)
Část:
JKSO:

Objednatel: Město Březová nad Svitavou
Zhotovitel:
Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				4 978 361,75	
	D		1	Zemní práce				1 346 534,00	
1	K	001	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	500,000	35,00	17 500,00	
2	K	001	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	8,000	150,00	1 200,00	
3	K	001	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	8,000	250,00	2 000,00	
N	K	001	119001202	Úprava zemin vápnem tl vrstvy 300 mm	m2	1 129,900	73,50	83 047,65	
N	M	MAT	585301600	vápno CL 90 JM nehašené VL	t	17,800	3 170,00	56 426,00	
4	K	001	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	244,900	30,00	7 347,00	
5	K	001	121101101.1	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	11,270	30,00	338,10	
6	K	001	122201402	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 - natěžení zeminy vhodné do násypů a zásypu	m3	344,200	55,00	18 931,00	
7	M	MAT	1 D 001	Nákup zeminy vhodné do násypů a zásypů	t	602,350	275,00	165 646,25	
8	K	001	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	458,000	185,00	84 730,00	
9	K	001	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost	m3	91,600	30,00	2 748,00	
10	K	001	122302202.1	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	8,500	185,00	1 572,50	
11	K	001	122302209.1	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost	m3	1,700	30,00	51,00	
14	K	001	131301101	Hloubení jam nezapažených nebo zářezů v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 - příkop	m3	24,000	285,00	6 840,00	
15	K	001	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	4,800	30,00	144,00	
18	K	001	132301101.2	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 - pro gabiony	m3	184,000	1 080,00	198 720,00	
19	K	001	132301109.2	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	36,800	200,00	7 360,00	
20	K	001	132301101.1	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 - pro palisády	m3	3,000	1 080,00	3 240,00	
21	K	001	132301109.1	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	0,600	200,00	120,00	
24	K	001	132301201.5	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 - ochrana kanalizace	m3	8,000	595,00	4 760,00	
25	K	001	132301209.5	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	2,000	40,00	80,00	
28	K	001	132303303	Hloubení rýh pro sběrné a svodné drény hl do 1,1 m v hornině tř.4	m	155,000	55,00	8 525,00	
29	K	001	132303303	Hloubení rýh pro sběrné a svodné drény hl do 1,1 m v hornině tř.4	m	70,000	55,00	3 850,00	
30	K	001	132303303	Hloubení rýh pro sběrné a svodné drény hl do 1,1 m v hornině tř.4	m	341,000	55,00	18 755,00	
31	K	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - ornice na mezideponii	m3	244,900	65,00	15 918,50	
32	K	001	162301101.0	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - ornice z mezideponie	m3	114,830	65,00	7 463,95	
33	K	001	162301101.0	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - ornice z mezideponie	m3	4,650	65,00	302,25	
34	K	001	162301101.1	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - ornice na mezideponii	m3	11,270	65,00	732,55	
35	K	001	162301101.1.1	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - ornice z mezideponie	m3	0,500	65,00	32,50	
36	K	001	162301401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	8,000	25,00	200,00	
37	K	001	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	8,000	350,00	2 800,00	
38	K	001	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	8,000	95,00	760,00	
39	K	001	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	500,000	50,00	25 000,00	
40	K	001	162301501.7	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm - pro další 2 km	m2	1 000,000	50,00	50 000,00	
41	K	001	162301901	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km - pro 2 km	kus	16,000	5,00	80,00	
42	K	001	162301911	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	16,000	10,00	160,00	
43	K	001	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	16,000	20,00	320,00	
44	K	001	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - přebytek zeminy na skládku	m3	630,400	220,00	138 688,00	
45	K	001	162701102.0	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - dovoz potřebné zeminy na zásypy a obsypy	m3	44,200	220,00	9 724,00	
46	K	001	162701102.1	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - přebytek zeminy na skládku	m3	20,000	220,00	4 400,00	
47	K	001	162701102.1.8	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - přebytek ornice na skládku	m3	119,480	220,00	26 285,60	
48	K	001	162701102.8	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - přebytek ornice na skládku	m3	10,770	220,00	2 369,40	
49	K	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 - potřebná ornice na mezideponii	m3	119,480	55,00	6 571,40	
50	K	001	167101102.1	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	0,500	55,00	27,50	
51	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky - přebytek všech zemin	m3	749,880	15,00	11 248,20	
52	K	001	171201201.1	Uložení sypaniny na skládky - přebytek všech zemin	m3	30,770	15,00	461,55	
53	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 312,290	150,00	196 843,50	
54	K	001	171201211.1	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	53,848	150,00	8 077,20	
57	K	001	174101101.5	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - ochrana kanalizace	m3	2,200	75,00	165,00	
58	K	001	174101101.6	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - za gabionem	m3	184,000	75,00	13 800,00	
59	K	001	174201201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm	kus	8,000	65,00	520,00	
61	M	MAT	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál, štěrkodrť	t	33,000	195,00	6 435,00	
62	K	231	180402113	Založení parkového trávníku výsevem ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	796,500	25,00	19 912,50	
63	M	MAT	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	23,895	100,00	2 389,50	
64	K	231	180402113.1	Založení parkového trávníku výsevem ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	3,300	25,00	82,50	
65	M	MAT	005724100.1	osivo směs travní parková rekreační	kg	0,099	100,00	9,90	

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66	K	231	182001113	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm ve svahu do 1:1	m2	796,500	45,00	35 842,50	
67	K	231	182001113.1	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm ve svahu do 1:1	m2	3,300	45,00	148,50	
68	K	001	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	31,000	35,00	1 085,00	
69	K	001	182201101	Svahování násypů	m2	382,750	30,00	11 482,50	
70	K	001	182201101.1	Svahování násypů	m2	3,300	30,00	99,00	
71	K	001	182301132	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	796,500	35,00	27 877,50	
72	K	001	182301132.1	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	3,300	35,00	115,50	
73	K	231	183403115	Obdělání půdy kultivátorováním ve svahu do 1:2	m2	796,500	1,50	1 194,75	
74	K	231	183403115.1	Obdělání půdy kultivátorováním ve svahu do 1:2	m2	3,300	1,50	4,95	
75	K	231	183403261	Obdělání půdy válením ve svahu do 1:2	m2	796,500	0,50	398,25	
76	K	231	183403261.1	Obdělání půdy válením ve svahu do 1:2	m2	3,300	0,50	1,65	
77	K	231	183403353	Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:1	m2	796,500	4,00	3 186,00	
78	K	231	183403353.1	Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:1	m2	3,300	4,00	13,20	
79	K	231	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem, včetně dodávky postřiku	m2	796,500	1,50	1 194,75	
80	K	231	184802111.1	Chemické odpleveleni před založením kultury nad 20 m2 postřikem, včetně dodávky postřiku	m2	3,300	1,50	4,95	
81	K	231	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	24,000	80,00	1 920,00	
82	K	231	185804312.1	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	0,100	80,00	8,00	
83	K	231	185851111	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 6000 m	m3	24,000	450,00	10 800,00	
84	K	231	185851111.1	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 6000 m	m3	0,100	450,00	45,00	
85	K	PK	1 101	Poplatek za uložení stromů na vybrané skládce - předběžně	kus	8,000	300,00	2 400,00	
86	K	PK	1 102	Poplatek za uložení křovin na vybrané skládce - předběžně	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
	D		2	Zakládání				245 630,80	
87	K	002	211571111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkopískem tříděným	m3	0,000	650,00	0,00	
88	K	002	211571111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkopískem tříděným	m3	17,500	650,00	11 375,00	
89	K	002	211571111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkopískem tříděným	m3	85,250	650,00	55 412,50	
90	K	002	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	0,000	20,00	0,00	
91	M	MAT	693111150	textilie netkaná vpichovaná GETEX š 200 cm 300 g/m2	m	0,000	25,00	0,00	
92	K	002	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	140,000	20,00	2 800,00	
93	M	MAT	693111150	textilie netkaná vpichovaná GETEX š 200 cm 300 g/m2	m	140,000	25,00	3 500,00	
94	K	002	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	682,000	20,00	13 640,00	
95	M	MAT	693111150	textilie netkaná vpichovaná GETEX š 200 cm 300 g/m2	m	682,000	25,00	17 050,00	
96	K	271	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	0,000	230,00	0,00	
97	K	271	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	70,000	230,00	16 100,00	
98	K	271	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	341,000	230,00	78 430,00	
99	K	002	213311131	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 0 až 4 mm - štěrkodrť v tl. 20 cm pod opěrnou zídku	m3	0,000	1 030,00	0,00	
100	K	002	213311131.4	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 0 až 4 mm - štěrkodrť v tl. 10 cm pod čela propustků	m3	1,310	1 030,00	1 349,30	
101	K	002	213311131.6	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 0 až 4 mm - štěrkodrť v tl. 20 cm pod gabiony	m3	39,150	1 030,00	40 324,50	
102	K	001	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	1 129,900	5,00	5 649,50	
	D		3	Svislé a kompletní konstrukce				1 671 946,65	
103	K	312	326214111	Zdivo z lomového kamene do drátěných košů gabionů s urovnáním hran	m3	325,000	4 110,00	1 335 750,00	
104	K	015	327324128	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37 XF3, XA2	m3	0,000	3 100,00	0,00	
105	K	015	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	0,000	525,00	0,00	
106	K	015	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	0,000	255,00	0,00	
107	K	015	327361016	Výztuž opěrných zdí a valů D nad 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	0,000	35 500,00	0,00	
108	K	231	339921133	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	m	0,000	600,00	0,00	
109	M	MAT	592284160	PALISÁDA MASIV armovaná 17,5X20X150 cm	kus	0,000	535,00	0,00	
110	K	231	339921133.1	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	m	10,000	600,00	6 000,00	
111	M	MAT	592284130.1	PALISÁDA MASIV betonová přírodní 17,5X20X80 cm	kus	57,570	195,00	11 226,15	
112	K	211	348171112	Osazení mostního ocelového zábradlí nesnímatelného do bednění kapes říms	m	0,000	655,00	0,00	
113	M	MAT	3 D 001	Zábradlí ocelové v. 1,0 m, včetně finální povrchové úpravy	m	0,000	2 500,00	0,00	
114	K	211	348171112	Osazení mostního ocelového zábradlí nesnímatelného do bednění kapes říms	m	88,000	655,00	57 640,00	
115	M	MAT	3 D 002	Zábradlí ocelové v. 1,0 m, včetně finální povrchové úpravy	m	88,000	2 500,00	220 000,00	
116	K	211	348171112	Osazení mostního ocelového zábradlí nesnímatelného do bednění kapes říms	m	13,100	655,00	8 580,50	
117	M	MAT	3 D 003	Zábradlí ocelové v. 1,0 m, včetně finální povrchové úpravy	m	13,100	2 500,00	32 750,00	
	D		4	Vodorovné konstrukce				31 942,40	
118	K	312	451312111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého tř. B7,5 tl nad 100 do 150 mm	m2	14,800	330,00	4 884,00	
120	K	312	462511161	Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně - u propustku 15,80 m2 tl. 40 cm	m3	6,320	1 120,00	7 078,40	
121	K	312	465511513	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20 m2 tl 300 mm	m2	14,800	1 350,00	19 980,00	
	D		5	Komunikace				983 042,70	
122	K	221	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm - lože pod obrubníky	m2	395,700	55,00	21 763,50	
123	K	221	564231111.1	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm - lože pod obrubníky	m2	3,300	55,00	181,50	
124	K	221	564231111.7	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm - lože pod odvodňovací žlab	m2	12,000	55,00	660,00	
125	K	221	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm - sanace zemní pláně	m2	0,000	235,00	0,00	
126	K	221	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	1 412,300	155,00	218 906,50	
127	K	221	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	5,100	155,00	790,50	
129	K	221	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	1 412,300	224,00	316 355,20	

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
130	K	221	565135111.1	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	100,300	224,00	22 467,20	
131	K	221	567114111	Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C 20/25) tl 100 mm	m2	5,600	300,00	1 680,00	
132	K	221	567114111.1	Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C 20/25) tl 100 mm	m2	2,400	300,00	720,00	
133	K	221	569851111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm	m2	265,600	85,00	22 576,00	
134	K	221	569851111.1	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm	m2	6,700	85,00	569,50	
135	K	221	569911131	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 50 mm - frézing	m2	5,100	30,00	153,00	
136	K	221	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1 412,300	15,00	21 184,50	
137	K	221	573211111.1	Postřik živičný spojovaci z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	100,300	15,00	1 504,50	
138	K	221	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8+ (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 412,300	230,00	324 829,00	
139	K	221	577133111.1	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8+ (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	100,300	230,00	23 069,00	
140	K	221	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	5,600	220,00	1 232,00	
141	M	MAT	592453090	dlažba zámková pro nevidomé tl. 6 cm přírodní	m2	5,768	470,00	2 710,96	
142	K	221	596211120.1	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	2,400	220,00	528,00	
143	M	MAT	592453090.1	dlažba zámková pro nevidomé tl. 6 cm přírodní	m2	2,472	470,00	1 161,84	
	D		6	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**				3 325,00	
144	K	011	622612101	Ochranný nátěr silikonový hydrofobizační jednonásobný vnějších stěn z pohledového betonu ručně	m2	35,000	95,00	3 325,00	
145	K	011	622612101	Ochranný nátěr silikonový hydrofobizační jednonásobný vnějších stěn z pohledového betonu ručně	m2	0,000	95,00	0,00	
	D		8	**Trubní vedení**				5 100,00	
146	K	271	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 XF3 otevřený výkop - přechodové klíny	m3	2,000	2 550,00	5 100,00	
	D		9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				672 981,09	
148	K	221	914111112	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloupek	kus	12,000	45,00	540,00	
149	M	MAT	404442030	značka svislá reflexní zákazová C AL- NK 500 mm (C9a,b)	kus	8,000	800,00	6 400,00	
150	M	MAT	404443170	značka svislá reflexní AL- NK 500 X 300 mm (E13)	kus	4,000	565,00	2 260,00	
151	K	221	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	8,000	700,00	5 600,00	
152	M	MAT	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	8,000	505,00	4 040,00	
153	K	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	988,600	170,00	168 062,00	
154	M	MAT	592175090	obrubník chodníkový 50x8x25 cm přírodní	kus	1 996,972	65,00	129 803,18	
155	K	221	916231213.1	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	8,200	170,00	1 394,00	
156	M	MAT	592175090.1	obrubník chodníkový 50x8x25 cm přírodní	kus	16,564	65,00	1 076,66	
157	K	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého - připočet	m3	29,650	2 550,00	75 607,50	
158	K	221	916991121.1	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,250	2 550,00	637,50	
159	K	221	919411141	Čelo propustku z betonu prostého C30/37 XF3, XA2 pro šikmý propustek z trub DN 1000	kus	2,000	18 500,00	37 000,00	
164	K	221	919724122.1	Trojrozměrná protierozní vegetační geomatrace	m2	8,150	135,00	1 100,25	
165	K	221	919724122.9	Trojrozměrná protierozní vegetační geomatrace	m2	31,000	135,00	4 185,00	
166	K	221	919726121.0.4	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2 - za palisády	m2	0,000	35,00	0,00	
167	K	221	919726121.0.6	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2 - za gabiony	m2	275,000	35,00	9 625,00	
168	K	221	919726121.1.4	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2 - za palisády	m2	8,000	35,00	280,00	
169	K	221	919726202	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 50 kN/m	m2	1 836,000	50,00	91 800,00	
170	K	221	919726202.1	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 50 kN/m	m2	131,000	50,00	6 550,00	
171	K	221	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm - okraje	m	0,000	30,00	0,00	
172	K	221	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm	m	20,000	155,00	3 100,00	
173	M	MAT	592277230	žlab betonový dvouvrstvý ozn. ŽLAB I rozm. 8 x 33 x 59/66,9	kus	61,000	70,00	4 270,00	
174	K	013	961021311	Bourání základů ze zdiva kamenného - opěrná zídka	m3	36,000	650,00	23 400,00	
175	K	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	90,000	40,00	3 600,00	
176	K	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů - pro 6 km	t	540,000	10,00	5 400,00	
177	K	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	90,000	150,00	13 500,00	
178	K	PK	9 011	Napojení na stávající ocelové lávky - předběžně, bude fakturováno dle skutečnosti	kus	2,000	10 000,00	20 000,00	
179	K	PK	9 021	Uložení nadzemního vedení VO do země za gabionovou zeď, včetně odstranění ocelového sloupu	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	
180	K	PK	9 022	Uložení sdělovacího vedení O2 do ochranných trubek, včetně všech dodávek a prací	m	25,000	750,00	18 750,00	
	D		99	**Přesun hmot**				17 859,11	
181	K	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	324,711	55,00	17 859,11	
				Celkem				**4 978 361,75**	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Zřízení cyklostezky v Březové nad Svitavou	JKSO	
Název objektu	SO 100.2 - Vozovka v zástavbě (km 0,000 - 0,092)	EČO	
Název části		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Březová nad Svitavou		
Projektant	Prodin, a. s., Pardubice		
Zhotovitel	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.		

Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	6 595,50	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	394 233,30	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		400 828,80	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

D	Celkové náklady		
23	Součet 7, 12, 19-22		400 828,80
24	10 %	0,00 DPH	0,00
25	20 %	400 828,80 DPH	80 165,80
26	**Cena s DPH (ř. 23-25)**		**480 994,60**

E	Přípočty a odpočty	
27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

Projektant	
Datum a podpis	Razítko
Objednatel	
Datum a podpis	Razítko
Zhotovitel	
Datum a podpis	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zřízení cyklostezky v Březové nad Svitavou
Objekt: SO 100.2 - Vozovka v zástavbě (km 0,000 - 0,092)
Část:
JKSO:

Objednatel: Město Březová nad Svitavou
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	
1	Zemní práce	93 704,85
3	Svislé a kompletní konstrukce	12 180,00
5	Komunikace	219 012,90
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	74 687,00
99	Přesun hmot	1 244,05
	Celkem	400 828,80

ROZPOČET

Stavba: Zřízení cyklostezky v Březové nad Svitavou
Objekt: SO 100.2 - Vozovka v zástavbě (km 0,000 - 0,092)
Část:
JKSO:

Objednatel: Město Březová nad Svitavou
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV					
	D		1	Zemní práce				93 704,85	
1	K	001	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	2,000	150,00	300,00	
2	K	001	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	2,000	250,00	500,00	
3	K	221	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm - cesta s povrchem z šotoliny	m2	290,000	40,00	11 600,00	
4	K	001	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	32,660	30,00	979,80	
5	K	001	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	75,500	185,00	13 967,50	
6	K	001	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost	m3	15,100	30,00	453,00	
7	K	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - ornice na mezideponii	m3	32,660	65,00	2 122,90	
8	K	001	162301101.5	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - ornice z mezideponie na místo uložení	m3	14,800	65,00	962,00	
9	K	001	162301401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	2,000	25,00	50,00	
10	K	001	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	2,000	350,00	700,00	
11	K	001	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	2,000	95,00	190,00	
12	K	001	162301901	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km - pro 2 km	kus	2,000	5,00	10,00	
13	K	001	162301911	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	2,000	10,00	20,00	
14	K	001	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	2,000	20,00	40,00	
15	K	001	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - přebytek na vybranou skládku	m3	17,860	220,00	3 929,20	
16	K	001	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - přebytek na vybranou skládku	m3	75,500	220,00	16 610,00	
17	K	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	14,800	55,00	814,00	
18	K	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	17,860	55,00	982,30	
19	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	93,360	15,00	1 400,40	
20	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) - předběžně	t	163,380	150,00	24 507,00	
21	K	231	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	98,500	25,00	2 462,50	
22	M	MAT	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	2,955	100,00	295,50	
23	K	001	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	98,500	35,00	3 447,50	
24	K	231	182001111	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	98,500	45,00	4 432,50	
25	K	231	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	98,500	1,50	147,75	
26	K	231	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	98,500	4,00	394,00	
27	K	231	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	98,500	0,50	49,25	
28	K	231	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem, včetně dodávky postřiku	m2	98,500	1,50	147,75	
29	K	231	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	3,000	80,00	240,00	
30	K	231	185851111.1	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 6000 m	m3	3,000	450,00	1 350,00	
31	K	PK	1 101	Poplatek za uložení stromu na vybranou skládku - předběžně	kus	2,000	300,00	600,00	
	D		3	Svislé a kompletní konstrukce				12 180,00	
32	K	231	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,6 m se zabetonováním	kus	22,000	100,00	2 200,00	
33	M	MAT	553422550	sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxitový 2500/38x1,5 mm	kus	22,000	150,00	3 300,00	
34	K	231	348181110	Osazení oplocení dřevěných z dílců na předem osazené sloupky - 46,0 m stávajících a doplněných o nové	m2	73,600	50,00	3 680,00	
35	M	MAT	553423530	plotové pole plaňkové do 2000 mm, tvarem přizpůsobené stávajícím - doplnění, včetně finálního nátěru	m	10,000	300,00	3 000,00	
	D		5	Komunikace				219 012,90	
36	K	221	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm - 2 vrstvy v ploše 162,40 m2	m2	324,800	95,00	30 856,00	
37	K	221	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	130,600	155,00	20 243,00	
38	K	221	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	343,600	224,00	76 966,40	
39	K	221	569851111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm - napojení na stávající stav	m2	33,500	85,00	2 847,50	
40	K	221	569911131.2	Zpevnění vozovky asfaltovým recyklátem tl 50 mm - frézing v místě napojení nemovitostí a parkování	m2	130,600	30,00	3 918,00	
41	K	221	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	343,600	15,00	5 154,00	
42	K	221	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8+ (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	343,600	230,00	79 028,00	
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				74 687,00	
43	K	221	919726202	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 50 kN/m	m2	466,700	50,00	23 335,00	
44	K	221	919726202	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 50 kN/m	m2	169,800	50,00	8 490,00	
45	K	221	966006132.5	Odstranění sloupků s betonovými patkami - plotových	kus	20,000	50,00	1 000,00	
46	K	231	966072811.2	Rozebrání oplocení z dílců na ocelové sloupky výšky do 2m - s dočasným uložením, bude znovu použito	m	42,600	20,00	852,00	
47	K	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km - kamenivo + oplocení	t	164,040	40,00	6 561,60	
48	K	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů - pro 6 km	t	984,240	10,00	9 842,40	
49	K	221	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) - patky a sloupky oplocení	t	1,640	150,00	246,00	
50	K	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	162,400	150,00	24 360,00	
	D		99	Přesun hmot				1 244,05	
51	K	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	22,619	55,00	1 244,05	
				Celkem				400 828,80	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Zřízení cyklostezky v Březové nad Svitavou	JKSO	
Název objektu	SO 100.3 - Vozovka v zástavbě	EČO	
Název části		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Březová nad Svitavou		
Projektant	Prodin, a. s., Pardubice		
Zhotovitel	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.		

Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	130 959,32	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		130 959,32	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

	D	Celkové náklady	
Projektant	23	Součet 7, 12, 19-22	130 959,32
Datum a podpis / Razítko	24	10 % 0,00 DPH	0,00
Objednatel	25	20 % 130 959,32 DPH	26 191,90
	26	**Cena s DPH (ř. 23-25)**	**157 151,22**
Datum a podpis / Razítko	E	Přípočty a odpočty	
Zhotovitel	27	Dodávky objednatele	0,00
	28	Klouzavá doložka	0,00
Datum a podpis / Razítko	29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zřízení cyklostezky v Březové nad Svitavou
Objekt: SO 100.3 - Vozovka v zástavbě
Část:
JKSO:

Objednatel: Město Březová nad Svitavou
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	**Práce a dodávky HSV**	
1	Zemní práce	14 321,70
5	Komunikace	115 483,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 143,45
99	Přesun hmot	11,17
	Celkem	130 959,32

ROZPOČET

Stavba: Zřízení cyklostezky v Březové nad Svitavou
Objekt: SO 100.3 - Vozovka v zástavbě
Část:
JKSO:

Objednatel: Město Březová nad Svitavou
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV					
	D		1	Zemní práce				14 321,70	
1	K	001	121101101	Sejmutí drnu a ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m - při okraji vozovky	m3	27,150	30,00	814,50	
2	K	001	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - na vybranou skládku	m3	27,150	220,00	5 973,00	
3	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	27,150	15,00	407,25	
4	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) - předběžně	t	47,513	150,00	7 126,95	
	D		5	Komunikace				115 483,00	
5	K	221	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	326,700	15,00	4 900,50	
6	K	221	573431115	Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s dvojitým podrcením ze silniční emulze v množství 2,20 kg/m2	m2	1 088,700	25,00	27 217,50	
7	K	221	577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	326,700	250,00	81 675,00	
8	K	PK	5 001	Ošetření napojovací spáry asfaltovou zálivkou se zasypáním křemičitým pískem	m	13,000	130,00	1 690,00	
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 143,45	
9	K	221	938908411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živičného saponátovým roztokem	m2	326,700	3,00	980,10	
10	K	221	938909311	Odstranění bláta a hlinitého nánosu z povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	326,700	0,50	163,35	
	D		99	Přesun hmot				11,17	
11	K	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,203	55,00	11,17	
				Celkem				130 959,32	