

ROZPOČET

Stavba: Zřízení cyklostezky v Březové nad Svitavou
 Objekt: SO 100.2 - Vozovka v zástavbě (km 0,000 - 0,092)
 Část:
 JKSO:

Objednatel: Město Březová nad Svitavou
 Zhotovitel: Chládek a Tinféra, Pardubice a.s.
 Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			D	HSV					
			D	1					
				Práce a dodávky HSV					
				Zemní práce					
1	K	001	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	2,000	150,00	300,00	
2	K	001	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	2,000	250,00	500,00	
3	K	221	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm - cesta s povrchem z šotoliny	m2	290,000	40,00	11 600,00	
4	K	001	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	32,660	30,00	979,80	
5	K	001	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	75,500	185,00	13 967,50	
6	K	001	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepidlost	m3	15,100	30,00	453,00	
7	K	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - ornice na mezideponii	m3	32,660	65,00	2 122,90	
8	K	001	162301101.5	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - ornice z mezideponie na místo uložení	m3	14,800	65,00	962,00	
9	K	001	162301401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	2,000	25,00	50,00	
10	K	001	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	2,000	350,00	700,00	
11	K	001	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	2,000	95,00	190,00	
12	K	001	162301901	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km - pro 2 km	kus	2,000	5,00	10,00	
13	K	001	162301911	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	2,000	10,00	20,00	
14	K	001	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	2,000	20,00	40,00	
15	K	001	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - přebytek na vybranou skládku	m3	17,860	220,00	3 929,20	
16	K	001	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - přebytek na vybranou skládku	m3	75,500	220,00	16 610,00	
17	K	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	14,800	55,00	814,00	
18	K	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	17,860	55,00	982,30	
19	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	93,360	15,00	1 400,40	
20	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) - předběžné	t	163,380	150,00	24 507,00	
21	K	231	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	98,500	25,00	2 462,50	
22	M	MAT	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	2,955	100,00	295,50	
23	K	001	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	98,500	35,00	3 447,50	
24	K	231	182001111	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	98,500	45,00	4 432,50	
25	K	231	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	98,500	1,50	147,75	
26	K	231	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	98,500	4,00	394,00	
27	K	231	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	98,500	0,50	49,25	
28	K	231	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem, včetně dodávky postřiku	m2	98,500	1,50	147,75	
29	K	231	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	3,000	80,00	240,00	
30	K	231	185851111.1	Dovoz vody pro závlivu rostlin za vzdálenost do 6000 m	m3	3,000	450,00	1 350,00	
31	K	PK	1 101	Poplatek za uložení stromu na vybranou skládku - předběžné	kus	2,000	300,00	600,00	
			D	3					
				Svislé a kompletní konstrukce					
32	K	231	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,6 m se zabetonováním	kus	22,000	100,00	2 200,00	
33	M	MAT	553422550	sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxitový 2500/38x1,5 mm	kus	22,000	150,00	3 300,00	
34	K	231	348181110	Osazení oplocení dřevěných z dílců na předem osazené sloupky - 46,0 m stávajících a doplněných o nové	m2	73,600	50,00	3 680,00	
35	M	MAT	553423530	plotové pole plačkové do 2000 mm, tvarem přizpůsobené stávajícím - doplnění, včetně finálního nátěru	m	10,000	300,00	3 000,00	
			D	5					
				Komunikace					
36	K	221	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm - 2 vrstvy v ploše 162,40 m2	m2	324,800	95,00	30 856,00	
37	K	221	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	130,600	155,00	20 243,00	
38	K	221	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	343,600	224,00	76 966,40	
39	K	221	569851111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 150 mm - napojení na stávající stav	m2	33,500	85,00	2 847,50	
40	K	221	569911131.2	Zpevnění vozovky asfaltovým recyklátem tl 50 mm - frézing v místě napojení nemovitostí a parkování	m2	130,600	30,00	3 918,00	
41	K	221	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	343,600	15,00	5 154,00	
42	K	221	577133111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8+ (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	343,600	230,00	79 028,00	
			D	9					
				Ostatní konstrukce a práce-bourání					
43	K	221	919726202	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 50 kN/m	m2	466,700	50,00	23 335,00	
44	K	221	919726202	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 50 kN/m	m2	169,800	50,00	8 490,00	
45	K	221	966006132.5	Odstranění sloupků s betonovými patkami - plotových	kus	20,000	50,00	1 000,00	
46	K	231	966072811.2	Rozebrání oplocení z dílců na ocelové sloupky výšky do 2m - s dočasným uložením, bude znovu použito	m	42,600	20,00	852,00	
47	K	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km - kamenivo + oplocení	t	164,040	40,00	6 561,60	
48	K	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů - pro 6 km	t	984,240	10,00	9 842,40	
49	K	221	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) - patky a sloupky oplocení	t	1,640	150,00	246,00	
50	K	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	162,400	150,00	24 360,00	
			D	99					
				Přesun hmot					
51	K	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	22,619	55,00	1 244,05	
				Celkem					
								400 828,80	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Zřízení cyklostezky v Březové nad Svitavou

Název objektu SO 100.3 - Vozovka v zástavbě

Název části

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel Město Březová nad Svitavou

Projektant Prodin, a. s., Pardubice

Zhotovitel Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00		8	Práce přesčas		0,00		13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	130 959,32		9	Bez pevné podl.		0,00		14	Mimostav. doprava		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kulturní památka		0,00		15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	0,00		11			0,00		16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00								17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00								18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		130 959,32		12	DN (ř. 8-11)		0,00		19	NUS (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnost		0,00		22	Ostatní náklady		0,00	
Projektant														

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	130 959,32
24	10 %	0,00 DPH
25	21 %	130 959,32 DPH
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	158 460,82

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatel	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zřízení cyklostezky v Březové nad Svitavou

Objekt: SO 100.3 - Vozovka v zástavbě

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Březová nad Svitavou

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

HSV

Práce a dodávky HSV

1	Zemní práce	14 321,70
5	Komunikace	115 483,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 143,45
99	Přesun hmot	11,17
	<u>Celkem</u>	<u>130 959,32</u>

ROZPOČET

Stavba: Zřízení cyklostezky v Březové nad Svitavou
Objekt: SO 100.3 - Vozovka v zástavbě
Část:
JKSO:
Objednatel: Město Březová nad Svitavou
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV					
	D		1	Zemní práce					
1	K	001	121101101	Sejmutí drnu a omíče s přemístěním na vzdálenost do 50 m - při okraji vozovky	m3	27,150	30,00	814,50	
2	K	001	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - na vybranou skládku	m3	27,150	220,00	5 973,00	
3	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	27,150	15,00	407,25	
4	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) - předběžně	t	47,513	150,00	7 126,95	
	D		5	Komunikace					
5	K	221	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	326,700	15,00	4 900,50	
6	K	221	573431115	Nátěr živичný uzavírací nebo udržovací s dvojitým podrcením ze silniční emulze v množství 2,20 kg/m2	m2	1 088,700	25,00	27 217,50	
7	K	221	577144131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I II 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	326,700	250,00	81 675,00	
8	K	PK	5 001	Ošetření napojovací spáry asfaltovou zálivkou se zasypáním křemičitým pískem	m	13,000	130,00	1 690,00	
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					
9	K	221	938908411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živичného saponátovým roztokem	m2	326,700	3,00	980,10	
10	K	221	938909311	Odstranění bláta a hlinitého nánosů z povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	326,700	0,50	163,35	
	D		99	Přesun hmot					
11	K	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	0,203	55,00	11,17	
				<u>Celkem</u>				<u>130 959,32</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Lávka Březová nad Svitavou	JKSO	
Název objektu	SO 200 Lávka	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel	Město Březová nad Svitavou	IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	989 267,93	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště	0,00	
2		Montáž	602 095,00	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Mimostav. doprava	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Provozní vlivy	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	0,00	
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		1 591 362,93	12	DN (ř. 8-11)	0,00		19	NUS (ř. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady	0,00	

Projektant		D Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23 Součet 7, 12, 19-22
Objednatel		24 14 % DPH
Datum a podpis	Razítko	25 21 % 1 591 362,93 DPH
Zhotovitel		26 Cena s DPH (ř. 23-25)
Datum a podpis	Razítko	27 Dodávky objednatele
		28 Klouzavá doložka
		29 Zvýhodnění + -

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Lávka Březová nad Svitavou

Objekt: SO 200 Lávka

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Březová nad Svitavou

Zhotovitel:

Datum:

Kód	Popis	Cena celkem	Způsobilé	Nezpůsobilé
1	2	3	4	5
HSV	Práce a dodávky HSV	1 591 362,93		
0	Přípravné práce	24 920,00		
1	Zemní práce	131 322,74		
2	Zakládání	15 200,00		
3	Svislé a kompletní konstrukce	1 071 953,97		
4	Vodorovné konstrukce	271 617,10		
5	Komunikace	19 873,57		
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	6 940,00		
99	Přesun hmot	49 535,55		
	<u>Celkem</u>	<u>1 591 362,93</u>	<u>1 578 302,93</u>	<u>13 060,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Lávka Březová nad Svitavou
 Objekt: SO 200 Lávka
 Část:
 JKSO:

Objednatel: Město Březová nad Svitavou
 Zhotovitel:
 Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 591 362,93	
	D	0		Přípravné práce				24 920,00	
1	K	PK	A	Vytyčení stavby - výškové a směrové osazení do terénu - s protokolem	kpl	1,000	18 800,00	18 800,00	20,0
3	K	PK	C	Hydrogeologický průzkum		1,000	4 710,00	4 710,00	20,0
4	K	PK	D	Převzetí základové spáry statikem, případně geologem se zápisem		1,000	1 410,00	1 410,00	20,0
	D	1		Zemní práce				131 322,74	
5	K	PK	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	300,000	98,00	29 400,00	20,0
6	K	PK	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	300,000	48,90	14 670,00	20,0
7	K	PK	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	2,000	544,00	1 088,00	20,0
8	K	PK	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	5,000	1 010,00	5 050,00	20,0
9	K	PK	115-R	Převedení vody, čerpání vody z výkopu, zdroj energie	soub	1,000	47 100,00	47 100,00	20,0
16	K	PK	162301416	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	2,000	309,00	618,00	20,0
17	K	PK	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	5,000	147,00	735,00	20,0
18	K	PK	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	300,000	26,10	7 830,00	20,0
21	K	PK	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	200,256	124,00	24 831,74	20,0
	D	2		Zakládání				15 200,00	
N	K	PK	212792211	Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 100 vč.lože, vyústění	m	20,000	760,00	15 200,00	20,0
	D	3		Svislé a kompletní konstrukce				1 071 953,97	
33	K	PK	348171112	Osazení mostního ocelového zábradlí nesnímatelného	m	14,000	1 070,00	14 980,00	20,0
34	M	MAT	553RZ	zábradlí ocelové s povrchovou úpravou dle popisu projektu	m	14,000	4 959,80	69 437,20	20,0
35	K	PK	348-R	Osazení mostního ocelového nosného prvku s kotvením	soub	1,000	47 100,00	47 100,00	20,0
36	M	MAT	553R-OK	ocelová nosná konstrukce - vše s povrchovou úpravou dle popisu projektu	kg	7 190,000	124,00	891 560,00	20,0
37	M	MAT	553R-OK-ST	spřahovací tmy	soub	1,000	28 270,73	28 270,73	20,0
38	K	PK	389381119	Doplňková betonáž a bednění malého rozsahu uzavírací nebo petlicové spáry dílců z betonu C 30/37	m3	4,284	4 810,00	20 606,04	20,0
	D	4		Vodorovné konstrukce				271 617,10	
N	K	PK	421321128	Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37	m3	10,420	3 980,00	41 471,60	20,0
N	K	PK	421361236	Výztuž ŽB spřahující desky z betonářské oceli 10 505	t	2,080	19 300,00	40 144,00	20,0
N	K	PK	423357112	Bednění podhledu mezi nosníky spřažené ocelobetonové konstrukce - zřízení	m2	93,500	1 387,00	129 684,50	20,0
N	K	PK	423357212	Bednění podhledu mezi nosníky spřažené ocelobetonové konstrukce - odstranění	m2	93,500	382,00	35 717,00	20,0
N	K	PK	428941123	Osazení mostního ložiska ocelového pevného zatížení do 2500 kN	kus	4,000	6 150,00	24 600,00	20,0
	D	5		Komunikace				19 873,57	
39	K	PK	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	86,860	11,60	1 007,58	20,0
40	K	PK	577135141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	86,860	199,00	17 285,14	20,0
41	K	PK	578901112	Zdršňovací posyp litého asfaltu v množství 6 kg/m2	m2	86,860	18,20	1 580,85	20,0
	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				6 940,00	
42	K	PK	914112111	Tabulka s označením evidenčního čísla mostu	kus	2,000	3 470,00	6 940,00	20,0
	D	99		Přesun hmot				49 535,55	
43	K	PK	998212111	Přesun hmot pro mosty monolitické betonové nebo ocelové	t	203,850	243,00	49 535,55	20,0
				Celkem				1 591 362,93	

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
	ZŘIZENÍ CYKLOSTEZKY
Akce	v Březové nad Svitavou
Projekt	SO 400 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Investor	Město Březová nad Svitavou, Moravské nám. 1, 569 02
Z. č.	12/01
A. č.	01
Smlouva	
Vypracoval	ing. Petr Koza
Kontroloval	
Datum	1.12.2011
Zpracovatel	ing. Petr Koza
CÚ	2011
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	1,50
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	1,50
Opravy v záruce (5 - 7) %	5,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	3,25
Provozní vlivy %	3,20
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	20
2. sazba DPH %	10

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		288 008,50
Montáž - práce		148 281,50
Mezisoučet 1	0,00	436 290,00
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		0,00
Nátěry		0,00
Zemní práce		202 320,00
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		2 023,20
Mezisoučet 2	0,00	640 633,20
Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 1,50% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 5,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		640 633,20
Vedlejší náklady		
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 3,20% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		640 633,20
Základ a hodnota DPH 21%	640 633,20	134 532,97
Základ a hodnota DPH 10%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		775 166,17
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže	288 008,50	148 281,50
Zemní práce	71 862,50	130 457,50

Věta	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže									
INSTALAČNÍ MATERIÁL									
1123-591	KF 09040 TRUBKA KOPOFLEX 40	m	70,00	17,50	1 225,00	25,00	1 750,00	42,50	2 975,00
1123-594	KF 09063 TRUBKA KOPOFLEX 63	m	25,00	28,00	700,00	30,00	750,00	58,00	1 450,00
1123-603	KD 09063 TRUBKA KOPODUR 63 - 6m	m	45,00	30,00	1 350,00	30,00	1 350,00	60,00	2 700,00
1123-601	KD 09110 TRUBKA KOPODUR 110 - 6m	m	15,00	45,00	675,00	35,00	525,00	80,00	1 200,00
7002-17	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC								
7002-22	CYKY-J 3x1,5, pevně	m	125,00	18,50	2 312,50	25,00	3 125,00	43,50	5 437,50
7002-31	CYKY-J 4x16, volně	m	755,00	175,00	132 125,00	22,50	16 987,50	197,50	149 112,50
9999-456	UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI								
9999-457	Do 16 mm2	ks	209,00	0,00	0,00	25,00	5 225,00	25,00	5 225,00
1244-1	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ								
1244-3	Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), volně	m	710,00	17,50	12 425,00	65,00	46 150,00	82,50	58 575,00
1244-199	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ								
1244-70	SU univerzální	ks	46,00	15,00	690,00	85,00	3 910,00	100,00	4 600,00
1244-73	SP připojovací	ks	19,00	14,00	266,00	85,00	1 615,00	99,00	1 881,00
1048-1	STOŽÁROVÉ POUZDRO								
1048-5	SP300/1000	ks	18,00	550,00	9 900,00	1 500,00	27 000,00	2 050,00	36 900,00
1048-8	STOŽÁR SADOVÝ BEZPATICOVÝ								
1048-78	B6 stož.sad.stand.bezp.žárové zinkovaný	ks	18,00	3 950,00	71 100,00	375,00	6 750,00	4 325,00	77 850,00
1048-665	STOŽÁROVÁ VÝZBOJ								
1048-679	SR 721-27(14)Z/Cu st.výž.1xE27(14)/4xM8/35mm2	ks	19,00	450,00	8 550,00	295,00	5 605,00	745,00	14 155,00
1191-339	SVÍTIDLA PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ								
1191-354	SGS101 50 1xSON-T 50W	ks	18,00	2 100,00	37 800,00	205,00	3 690,00	2 305,00	41 490,00
1219-342	SVĚTELNÉ ZDROJE								
1219-344	SON-T Plus 50W	ks	18,00	330,00	5 940,00	0,00	0,00	330,00	5 940,00
	JISTIČÍ ÚSTROJÍ								
	Pojistka závitová E27/6A	ks	18,00	25,00	450,00	5,50	99,00	30,50	549,00
9999-1280	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
9999-1283	Úprava stavajícího zařízení	hod	6,00	0,00	0,00	275,00	1 650,00	275,00	1 650,00
9999-1286	Napojení na stavající zařízení	hod	4,00	0,00	0,00	275,00	1 100,00	275,00	1 100,00
9999-1288	Zkušební provoz	hod	8,00	0,00	0,00	275,00	2 200,00	275,00	2 200,00
9999-1290	Zabezpečení pracoviště	hod	12,00	0,00	0,00	275,00	3 300,00	275,00	3 300,00
9999-1292	SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM PRI								
9999-1293	zapojování a zkouškách	hod	12,00	0,00	0,00	275,00	3 300,00	275,00	3 300,00
9999-1294	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ								
9999-1295	S ostatními profesemi	hod	16,00	0,00	0,00	275,00	4 400,00	275,00	4 400,00
9999-1296	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
9999-1297	DLE ČSN 331500								
9999-1298	Revizní technik	hod	16,00	0,00	0,00	350,00	5 600,00	350,00	5 600,00
9999-1299	Spolupráce s revizní technikem	hod	8,00	0,00	0,00	275,00	2 200,00	275,00	2 200,00
	Podružný materiál				2 500,00				2 500,00
Elektromontáže - celkem					288 008,50		148 281,50		436 290,00
Zemní práce									
9999-878	VYTÝČENÍ TRATI								
9999-890	Kabelové vedení v zastaveném prostoru	km	0,70	0,00	0,00	1 250,00	875,00	1 250,00	875,00
9999-941	JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ								
9999-942	O OBJEMU DO 2 m3								
9999-945	Zemina třídy 3,ručně	m3	13,00	0,00	0,00	800,00	10 400,00	800,00	10 400,00
9999-980	ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA								
9999-981	POVRCHU								
9999-983	V zemi třídy 3-4	m3	8,00	0,00	0,00	175,00	1 400,00	175,00	1 400,00
9999-965	POUZDROVÝ ZÁKL PRO STOŽ VENK.OSV.								
9999-968	D 250x1500 mm	ks	18,00	1 650,00	29 700,00	220,00	3 960,00	1 870,00	33 660,00
9999-991	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY								
9999-999	Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 500mm	m	580,00	0,00	0,00	80,00	46 400,00	80,00	46 400,00
9999-999	Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm	m	25,00	0,00	0,00	95,00	2 375,00	95,00	2 375,00
9999-999	Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 1100mm	m	5,00	0,00	0,00	225,00	1 125,00	225,00	1 125,00
9999-1067	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE								
9999-1100	Z kopaného písku vrstvy 10cm se zakrytím kabelu chlami-ve směru kabelu	m	580,00	30,00	17 400,00	20,00	11 600,00	50,00	29 000,00
9999-1073	Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm	m	25,00	40,00	1 000,00	20,00	500,00	60,00	1 500,00
9999-1117	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC								
9999-1118	Do šířky 20cm	m	605,00	7,50	4 537,50	4,50	2 722,50	12,00	7 260,00
	KŘÍŽOVATKA S OSTATNÍMI SÍTĚMI								
	Položení chráničky vč.zakrytí	ks	10,00	350,00	3 500,00	50,00	500,00	400,00	4 000,00
9999-1137	KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY								
9999-1138	Světlost do 10,5 cm	m	85,00	185,00	15 725,00	50,00	4 250,00	235,00	19 975,00
9999-1175	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY								
9999-1180	Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 500mm	m	580,00	0,00	0,00	45,00	26 100,00	45,00	26 100,00
9999-1180	Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm	m	25,00	0,00	0,00	55,00	1 375,00	55,00	1 375,00
9999-1180	Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 1100mm	m	5,00	0,00	0,00	110,00	550,00	110,00	550,00
	HUTNĚNÍ ZEMINY								
	v zemi třídy 3-4	m3	12,00	0,00	0,00	200,00	2 400,00	200,00	2 400,00
9999-1185	ODVOZ ZEMINY								
9999-1186	Do vzdálenosti 1 km	m3	42,00	0,00	0,00	150,00	6 300,00	150,00	6 300,00
9999-1188	ÚPRAVA POVRCHU								

9999-1195	Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	305,00	0,00	0,00	25,00	7 625,00	25,00	7 625,00
Zemní práce - celkem						71 862,50	130 457,50		202 320,00
POZNÁMKY:									
V rozpočtu nejsou zahrnuty:									
- zábory pozemků, místní poplatky									
- dopravní značení, označení stavby									
- vytyčení podzemních sítí a geodetické zaměření									
- bourání a obnovy zpevněných povrchů řešených v části "komunikaci"									